E. coli Standard = 125 mpn/100 mL			
Stream Name	**Site Number**	***E. coli* (geometric mean)**	**Percent Reduction**
Cicero Cr	1	300.9	58.46%
Hinkle Cr	3	323.9	61.40%
Taylor Cr	4	1235.2	89.88%
Cicero Cr	5	365.6	65.81%
Cicero Cr	6	143.9	13.15%
Unnamed Trib of Sly Run	7	600.6	79.19%
Sly Run	8	420.1	70.25%
Unnamed Trib of Sly Run	9	787.9	84.14%
Sly Run	10	1441.0	91.33%
W Fk Sly Run	11	1589.7	92.14%
E Fk Sly Run	12	798.9	84.35%
Cicero Cr	13	52.7	NA
Cicero Cr	14	65.6	NA
Cicero Cr	15	303.4	58.80%
Little Cicero Cr	16	621.7	79.89%
Cicero Cr	17	324.4	61.46%
Cicero Cr	18	622.2	79.91%
Christy Ditch	19	219.8	43.13%
Christy Ditch	19	418.7	70.15%
Tobin Ditch	20	62.2	NA
Cicero Cr	21	181.5	31.12%
Cicero Cr	22	963.8	87.03%
Campbell Ditch	23	240.1	47.94%
Buck Cr	24	162.3	22.99%
Buck Cr	25	1358.1	90.80%
Cicero Cr	26	226.2	44.75%
Cicero Cr	27	101.0	NA
Prairie Cr	28	544.9	77.06%
Stone Hinds Ditch	29	77.3	NA
Crum D	30	165.9	24.67%
Kigin Ditch	31	721.7	82.68%
Cox Ditch	32	175.3	28.68%
Prairie Cr	33	640.5	80.48%
Endicott Ditch	34	114.8	NA
Buscher Ditch	35	604.1	79.31%
Leander Boyer Ditch	36	181.4	31.10%
McKinzie Ditch	37	677.0	81.54%
Timmons D / Pearce D	38	476.3	73.76%
Symons Ditch	39	843.3	85.18%
Teter Br	40	1701.9	92.66%
Hinkle Cr	41	1027.7	87.84%

E. coli Standard = 125 mpn/100 mL			
Stream Name	**Site Number**	***E. coli* (geometric mean)**	**Percent Reduction**
Jones Ditch	42	1312.4	90.48%
Lindley Ditch	43	1014.4	87.68%
Sly Run	46	1525.4	91.81%
Unnamed Trib of Cicero Cr	47	503.1	75.15%
Unnamed Trib of Morse Res	48	1129.0	88.93%
Bear Slide Cr	51	1053.2	88.13%
Little Cicero Cr	52	812.3	84.61%
Little Cicero Cr	53	2032.7	93.85%
Cicero Cr	54	780.1	83.98%
Weasel Cr	55	846.3	85.23%
Forkner Ditch	56	267.4	53.26%
Cicero Cr	57	981.8	87.27%
Little Cicero Cr	58	546.9	77.14%
Dixon Cr	59	260.6	52.03%
Prairie Cr	60	414.0	69.81%

12-Digit HUC	ASSESSMENT UNIT NAME	AUID	MILES	Sample Site	Sample Maximum	Target	Total Reduction Needed	Segment Percentage of watershed	Segment Load Reduction
51202010601	Prairie Creek	INW0161_00	23.55	28, 33, 34, 37, 38	2420	235	2185	10.19%	222.58
51202010602	Cox Ditch	INW0162_01	20.32	27, 31, 32, 19, 36	2420	235	2185	8.79%	192.07
		INW0162_01A	0.51		2420	235	2185	0.22%	4.85
51202010603	Dixon Creek-Cicero Creek	INW0163_01	1.17	26	1203	235	968	0.51%	4.90
		INW0163_T1001	13.45	59, 30	921	235	686	5.82%	39.90
51202010604	Buck Creek-Cicero Creek	INW0164_01	2.49	1	727	235	492	1.08%	5.30
		INW0164_T1001	1.54		2420	235	2185	0.67%	14.54
		INW0164_T1002	15.34	23, 24, 25	2420	235	2185	6.63%	144.95
51202010605	Tobin Ditch-Cicero Creek	INW0165_01	9.42	17, 18, 21, 22	2420	235	2185	4.07%	89.02
		INW0165_01A	0.61		2420	235	2185	0.27%	5.80
		INW0165_T1001	5.29	20	313	235	78	2.29%	1.78
		INW0165_T1002	15.62	29, 60	2420	235	2185	6.76%	147.65
		INW0165_T1003	5.07	35	2420	235	2185	2.19%	47.88
51202010606	Weasel Creek-Cicero Creek	INW0166_01	11.34	15, 54, 57	2420	235	2185	4.91%	107.19
		INW0166_T1001	3.41	56	2420	235	2185	1.47%	32.19
		INW0166_T1002	6.85	55	2420	235	2185	2.96%	64.76
51202010607	Teter Branch-Little Cicero Creek	INW0167_01	15.82	39, 58	2420	235	2185	6.84%	149.47
		INW0167_T1001	6.00	40	2420	235	2185	2.60%	56.75
51202010608	Little Cicero Creek	INW0168_01	12.70	16, 52, 53	2420	235	2185	5.50%	120.07
		INW0168_T1001	2.90		2420	235	2185	1.26%	27.44
		INW0168_T1002	4.84	4	2420	235	2185	2.09%	45.77
51202010609	Hinkle Creek	INW0169_01	14.00	3, 41	2420	235	2185	6.06%	132.34
		INW0169_T1001	10.37	42, 43	2420	235	2185	4.49%	98.04
51202010610	Morse Reservoir-Cicero Creek	INW016A_01	8.40	5, 6, 13, 14	2420	235	2185	3.63%	79.34
		INW016A_T1001	4.16	51	2420	235	2185	1.80%	39.27
		INW016A_T1002	2.49	48	2420	235	2185	1.08%	23.53
		INW016A_T1003	13.52	7, 8, 9, 10, 11, 12, 46, 47	2420	235	2185	5.85%	127.82